

Arezzo li 12 Aprile 2021

**Arezzo Casa S.p.A.**

AOO: AOO Class: TECN

Pr: (P) 2021/0005901 del 12/04/21



Spett.

Oggetto : Fabbricato di Edilizia Residenziale Pubblica in Comune di Arezzo – Villaggio Gattolino n° 10. Realizzazione opere idrauliche di finitura impianti esistenti.

Spett. Ditta \_\_\_\_\_ con la presente sono a richiedere il Vostro migliore **preventivo a corpo**, I.V.A. esclusa, per la realizzazione di opere idrauliche di finitura, inerenti il fabbricato di Edilizia Residenziale Pubblica, posto in Comune di Arezzo – Villaggio Gattolino n° 10.

Le opere da eseguirsi da parte di Codesta Ditta, sono le seguenti:

a) **Fornitura e posa in opera di componenti idraulici nel vano Autoclave e nel vano Centrale Termica:**

- n° 1 vaso espansione da litri 200, a membrana;
- n° 1 giunto flessibile rivestito in inox – diametro 1,1/4 x 80;
- n° 1 valvola a sfera diametro 1,1/4”;
- n° 1 bocchettone e pezzi speciali occorrenti per collegamento;
- n° 1 contatore volumetrico diametro 1/2”;
- Materiali di sezionamento ed allacciamento ;
- Liquido Long-Life 100 (litri 20) – inibitore per impianto di riscaldamento ;
- n° 1 Kit Test Inibitor Strip
- n° 1 Servomotore per 3 Vie di centrale - 230 V.

a) **Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acque meteo da vasca interrata di accumulo – H interna vasca mt. 2,50;** (Vedi schema di impianto di sollevamento allegato)

#### MATERIALI IMPIANTO IDRAULICO

- n° 2 Pompe per acque meteoriche Ditta Calpeda – mod. GQR 380W;
- n° 2 Kit di sistema automatico di discesa pompa ;
- n° 2 Piede di accoppiamento rapido in ghisa – valido per pompa Calpeda ;
- n° 2 catena zincata con sgancio rapido MT;
- n° 1 Quadro Elettrico per gestione delle due pompe 380 W. ;
- n° 1 Sistema allarme livello con galleggiante;
- mt. 12 Tubazione in polietilene PN 12 – DN 60;
- n° 2 Collettori in polietilene per allaccio pompe;
- n° 2 Valvole di ritegno a palla, diametro 1,1/2” ;
- Pezzi Speciali di raccordo e sostegno

## MATERIALI ALLACCIAMENTI ELETTRICI

- mt. 25 cavo 4x1,5 per alimentazione n° 1 pompa;
- mt. 25 cavo bipolare a norma per alimentazione galleggianti:
- Kit in gel per esecuzione allaccio in sicurezza ;
- n° 1 camera Stagno cm. 20 x20 da posizione all'interno di pozzetto esistente ;
- n° 1 Galleggiante elettrico ;
- oneri per montaggio di apparecchiature e linea per lampeggiante esterno.

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata in favore della impresa che avrà presentato il preventivo più basso espresso in cifre e lettere; in caso di discordanza tra gli importi indicati, prevale quello espresso in lettere in caso di preventivi identici si procederà immediatamente a sorteggio.

L'aggiudicazione provvisoria disposta in sede di gara sarà immediatamente vincolante per l'impresa, mentre per Arezzo Casa resterà sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo delle verifiche di legge.

Il prezzo di aggiudicazione **sarà da intendersi a corpo**, fisso ed invariabile, esclusa ogni forma di revisione o aggiornamento.

il pagamento avverrà in unica soluzione a lavori ultimati, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura la cui emissione sarà autorizzata dal Direttore dei Lavori.

Tutte le lavorazioni ed apparecchiature dovranno essere realizzate e poste in opera complete di tutti gli accessori necessari per la perfetta realizzazione e funzionamento. Gli impianti dovranno essere eseguiti a regola d'arte, conformemente al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 compreso il rilascio delle dichiarazioni di conformità.

Con la presentazione dell'offerta le ditte accettano integralmente tutte le condizioni di partecipazione alla procedura ed autorizzano sin d'ora al trattamento dei dati necessari all'espletamento della stessa ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento.

L'offerta dovrà essere presentata sul modello allegato o su altro riportante le stesse indicazioni, che dovrà essere regolarmente compilato e sottoscritto, ed accompagnato dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore.

Tenuto conto dell'urgenza con cui Arezzo Casa Spa dovrà eseguire le suddette lavorazioni, si chiede a Codesta Ditta di far pervenire il proprio **preventivo a corpo** ad Arezzo Casa Spa, **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23 Aprile 2021**, in busta chiusa con la dizione "NON APRIRE - OFFERTA GARA PER LA REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE FABBRICATO ERP AREZZO - VILLAGGIO GATTOLINO".

All'offerta dovrà essere allegata la dichiarazione di impegno a realizzare e porre in opera le opere richieste entro e non oltre il giorno 28 Maggio 2021.

Distinti saluti

Il Direttore Generale Arezzo Casa Spa  
( Dott. Fabrizio Raffaelli )

